

## **DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER PIAZZALE GG2**

I lavori da eseguire consistono essenzialmente in:

- rimozione parziale e rifacimento della recinzione in paletti metallici e rete plastificata, con revisione completa della stessa ivi compreso dell'impianto di messa a terra;
- integrazione e completamento delle gabbionate esistenti, realizzazione di drenaggi e posa in opera di tubazioni in acciaio per il deflusso delle acque;
- demolizione e rifacimento di opere in c.a esistenti e consolidamento di quelle non demolite con solette e pareti in c.a.;
- realizzazione di nuove opere in c.a. (disoleatori, pozzetti, doppia cantina, piattaforme, canalette e zanelle);
- esecuzione di perforazioni con diametro  $\Phi$  1000 mm ed inserimento di due tubazioni di metallo del diametro di  $\Phi$  813mm;
- rifacimento dell'impermeabilizzazione delle vasche in terra mediante geomembrana impermeabile in P.V.C. plastificato;
- rimozione temporanea delle strutture metalliche di copertura delle vasche in cemento armato;
- sostituzione delle fosse Imhoff esistenti;
- rullatura del piazzale con integrazione del materiale arido necessario.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria D.P.R. 34/2000</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (Euro)</i> (*)	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
					<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile (si/no)</i>
<b>Strade e piazzali</b>	<b>OG3</b>	<b>si</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100</b>	<b>Prevalente</b>	<b>&lt;30%</b>

(\*) – L'importo qui indicato rappresenta un valore di massima estimativo, fornito esclusivamente ai fini dell'individuazione della Classifica SOA. L'importo preciso a base di gara verrà comunicato nella lettera di invito.