

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: indagini geognostiche integrative Val Basento

COMMITTENTE:

Data, 20/12/2005

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 XII-04-02 a1	Trasporto in andata e ritorno, di attrezzature per sondaggi e prove in sito sino a 10 Km di distanza.					1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	288.47	288.47
2 / 2 XII-04-02 b2	Trasporto in andata e ritorno, di attrezzature per sondaggi e prove in sito, ecc. per ogni km. eccedente, misurato con la carta polimetrica, conteggiato una sola volta in andata e ... in ritorno, con riferimento convenzionale ai centri abitati, per attrezzature di sondaggi a rotazione o a percussione; Potenza-Pisticci meno 10 Km	2.00	75.00			150.00		
	SOMMANO km					150.00	3.24	486.00
3 / 3 XII-04-01a	Approntamento di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, ecc. per sondaggi a rotazione.					1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	673.81	673.81
4 / 4 XVI-00-01	Installazione di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, in corrispondenza di ciascun punto di perforazione o prova distante dall'altro punto di perforazione o prova più di 10 m ... tamento da un foro al successivo; a) per ogni installazione compresa la prima: 1) per distanze superiori a 300 mt piezometri a monte area industriale piezometri a valle area industriale					11.00 17.00		
	SOMMANO cadauno					28.00	393.36	11 014.08
5 / 5 XII-04-04a	Perforazione ad andamento verticale in terreni a grana fine e media, quali argille, limi, limi sabbiosi, sabbie, rocce tenere tipo tufiti, ecc. di durezza media che non richiedano ... ed eventuali materiali in colonna; per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra: a) m. 0 e m. 20 piezometri a monte dell'area industriale piezometri a valle dell'area industriale	11.00 17.00	15.00 20.00			165.00 340.00		
	SOMMANO ml					505.00	65.25	32 951.25
6 / 6 XII-04-04aa	Perforazione ad andamento verticale in terreni a grana fine e media, quali argille, limi, limi sabbiosi, sabbie, rocce tenere tipo tufiti, ecc. di durezza media che non richiedano ... porto di andata e l'approntamento e l'installazione dell'attrezzatura sul luogo dei lavori e su ogni punto di sondaggio. area 100SP area 100SP area 200SP52 area 200SP53	46.00 5.00 1.00 1.00	4.00 4.00 7.00 4.00	3.000 3.000 7.000 7.000	5.000 15.000 15.000 15.000	2 760.00 900.00 105.00 420.00		
	SOMMANO ml					4 185.00	40.00	167 400.00
7 / 7 XII-04-08	Sovrapprezzo alle voci precedenti per l'uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione, realizzati in successioni rocciose; 10% della voce XII-04-04a	0.10	505.00			50.50		
	A R I P O R T A R E					50.50		212 813.61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50.50		212 813.61
	SOMMANO ml					50.50	67.43	3 405.22
8 / 8 XII-04-18	Fornitura di cassette catalogatrici, ecc. aree 100SP aree 100SP area 200SP52 area 200SP53 piezometri a monte dell'area industriale piezometri a valle dell'area industriale	46.00 5.00 1.00 1.00 11.00 17.00	4.00 4.00 7.00 4.00 3.00 4.00	3.000 3.000 3.000 7.000		552.00 180.00 21.00 84.00 33.00 68.00		
	SOMMANO cadauno					938.00	25.81	24 209.78
9 / 9 XII-04-21	Fotografia di una cassetta catalogatrice, ecc quantità pari alla voce precedente					938.00		
	SOMMANO cadauno					938.00	5.19	4 868.22
10 / 10 XII-05-01-a	Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC, in fori già predisposti, compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, escluso solo ... pozzetto protettivo; Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a MI. 60: a) per ogni installazione piezometri a monte dell'area industriale piezometri a valle dell'area industriale					11.00 17.00		
	SOMMANO cad.					28.00	154.58	4 328.24
11 / 11 XII-05-01-b	Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC, in fori già predisposti, compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, escluso solo ... protettivo; Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a MI. 60: b) per ogni mt di tubo installato. piezometri a monte dell'area industriale piezometri a valle dell'area industriale	11.00 17.00	15.00 20.00			165.00 340.00		
	SOMMANO ml.					505.00	17.65	8 913.25
12 / 12 XVIII-01-10	maggiorazione per utilizzo di tubazioni in HDPE quantità pari alla voce precedente					505.00		
	SOMMANO m					505.00	3.00	1 515.00
13 / 13 XII-05-04	Pozzetti di protezione strumentazione, delle dimensioni minime interne di cm. 40x40x40, realizzati in modo da isolare perfettamente la strumentazione dall'acqua di pioggia o di scorrimento, il tutto completo di coperchio pesante e di apposita chiusura con lucchetto. piezometri a monte dell'area industriale piezometri a valle dell'area industriale					11.00 17.00		
	SOMMANO cadauno					28.00	110.16	3 084.48
14 / 14 XII-04-24	Spurgo del pozzo compreso l'allestimento del sistema di spurgo: Per ogni ora e frazione di ora. piezometri a monte dell'area industriale piezometri a valle dell'area industriale	11.00 17.00	2.00 2.00			22.00 34.00		
	SOMMANO h					56.00	51.56	2 887.36
	A RIPORTARE							266 025.16

COMMITTENTE:

