

REGIONE BASILICATA
Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Indagini Geognostiche

COMMITTENTE: REGIONE BASILICATA

Potenza, 02/12/2005

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 XII-04-02 a1	Trasporto in andata e ritorno, di attrezzature per sondaggi e prove in sito sino a 10 Km di distanza. Trasporto in andata e ritorno, di attrezzature per sondaggi e prove in sito sino a 10 Km di distanza. aree industriali di Viggiano, S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba, Baragiano, Jesce di Matera e La Martella					6.00		
	SOMMANO cadauno					6.00	288.47	1 730.82
2 / 2 XII-04-01a	Approntamento di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, ecc. per sondaggi a rotazione. Approntamento di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, ecc. per sondaggi a rotazione. come voce XII-04-02 a1					6.00		
	SOMMANO cadauno					6.00	673.81	4 042.86
3 / 3 XII-04-02 b2	Trasporto in andata e ritorno, di attrezzature per sondaggi e porve in sito, ecc. per ogni km eccedente. Trasporto in andata e ritorno, di attrezzature per sondaggi e porve in sito, ecc. per ogni km eccedente. area di Viggiano area di S. Nicola di Melfi area Vlle di Vitalba area di Baragiano area di Jesce di Matera area La Martella di Matera	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	75.00 90.00 70.00 70.00 100.00 100.00			150.00 180.00 140.00 140.00 200.00 200.00		
	SOMMANO km					1 010.00	3.24	3 272.40
4 / 4 XVI-00-01	Installazione di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, in corrispondenza di ciascun punto di perforazione o prova distante dall'altro punto di perforazione o prova più di 10 m ... tamento da un foro al successivo; a) per ogni installazione compresa la prima: 1) per distanze superiori a 300 mt Installazione di attrezzatura per sondaggi e prove in sito, in corrispondenza di ciascun punto di perforazione o prova distante dall'altro punto di perforazione o prova più di 10 m ... tamento da un foro al successivo; a) per ogni installazione compresa la prima: 1) per distanze superiori a 300 mt area di Viggiano area di S. Nicola di Melfi area della valle di Vitalba area di Baragiano area di Jesce area La Martella					50.00 150.00 20.00 75.00 50.00 150.00		
	SOMMANO cadauno					495.00	393.36	194 713.20
5 / 5 XII--04-04a	Perforazione ad andamento verticale, carotaggio continuo, ecc. per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra mt 0 e mt 20 Perforazione ad andamento verticale, carotaggio continuo, ecc. per profondità misurate a partire dal piano campagna comprese tra mt 0 e mt 20 area di Viggiano area di San Nicola di Melfi area valle di Vitalba area di Baragiano	50.00 150.00 20.00 75.00				15.000 15.000 15.000 15.000	750.00 2 250.00 300.00 1 125.00	
	A R I P O R T A R E					4 425.00		203 759.28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4 425.00		203 759.28
	area di Jesce area La Martella	50.00 150.00			15.000 15.000	750.00 2 250.00		
	SOMMANO ml					7 425.00	65.25	484 481.25
6 / 6 XII-04-17	Sovraprezzo per uso di doppio carotiere, ecc. Sovraprezzo per uso di doppio carotiere, ecc. il 20% della voce XII-04-04a	0.20	7425.00			1 485.00		
	SOMMANO ml					1 485.00	11.37	16 884.45
7 / 7 XVI-01-04a	Sovraprezzo per perforazione a secco e a bassa velocità in terreni contaminati le cui caratteristiche chimiche debbano rimanere inalterate durante la perforazione ed il prelievo c ... rivestimenti e corono non verniciate; la pulizia andrà effettuata mediante vapore. Per ogni metro lineare di sondaggio. Sovraprezzo per perforazione a secco e a bassa velocità in terreni contaminati le cui caratteristiche chimiche debbano rimanere inalterate durante la perforazione ed il prelievo c ... rivestimenti e corono non verniciate; la pulizia andrà effettuata mediante vapore. Per ogni metro lineare di sondaggio. quantità pari alla voce n. 5					4 300.00		
	SOMMANO ml					4 300.00	8.23	35 389.00
8 / 8 XII-04-18	Fornitura di cassette catalogatrici, ecc. Fornitura di cassette catalogatrici, ecc. - perforazioni a piezometri - perforazioni punti inquinati	100.00 14.00	2.00 4.00	10.000		200.00 560.00		
	SOMMANO cadauno					760.00	25.81	19 615.60
9 / 9 XII-04-21	Fotografia di una cassetta catalogatrice, ecc Fotografia di una cassetta catalogatrice, ecc quantità pari alla voce precedente					760.00		
	SOMMANO cadauno					760.00	5.19	3 944.40
10 / 10 XII-05-01a	Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC, in fori già predisposti, compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, escluso solo ... pozzetto protettivo; Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a MI. 60: a) per ogni installazione Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC, in fori già predisposti, compreso la formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, escluso solo ... pozzetto protettivo; Per profondità misurate a partire dal piano campagna fino a MI. 60: a) per ogni installazione area di Viggiano area di S. Nicola di Melfi area della Valle di Vitalba area di Baragiano area di Jesce area La Martella					50.00 150.00 20.00 75.00 50.00 150.00		
	SOMMANO cad.					495.00	154.58	76 517.10
11 / 11	Fornitura e posa in opera di piezometri a tubo aperto in PVC,							
	A R I P O R T A R E							840 591.08

