



COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA DI POTENZA

REGIONE BASILICATA

Progetto:

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE COPERTURE IN
CEMENTO-AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' DELLA REGIONE BASILICATA

Tav. **A2** Elenco Prezzi Unitari

PROGETTO

PERIZIA DI STIMA SOMMARIA

SCALA:

DATA: 11/03/2013

Il Responsabile del procedimento

Ing. Carlo CORDASCO



Il Progettista:

Ing. Annibale TELESCA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; euro (zero/53)	mc/km	0,53
Nr. 2 B.25.004.16	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Materiali isolanti e lana di roccia CER 17.06.03. euro (sessantasei/10)	ql	66,10
Nr. 3 B.25.004.23	idem c.s. ...la contabilizzazione. CER 170601 - 170603 - 170604 - 170605 - materiali isolanti e non contenenti amianto. euro (venticinque/30)	ql	25,30
Nr. 4 DI.124	Smaltimento di rifiuto con amianto in discarica 2C comprensivo di onere di carico sul mezzo, trasporto con qualunque mezzo fino alla discarica, oneri di discarica, tasse relative e registrazione euro (zero/48)	kg	0,48
Nr. 5 NP_01	Rimozione di manto in lana di roccia interposto tra le lastre di amianto, escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento; euro (cinque/75)	mq	5,75
Nr. 6 Q.01.006	Incapsulamento di lastre di cemento amianto con doppio strato (di colori diversi) di vernice a matrice epossidica atossica a rapida polimerizzazione e resistenza agli agenti atmosferici, conforme al D.M. 20/08/99 euro (sedici/38)	mq	16,38
Nr. 7 Q.01.007	Rimozione di coperture in lastre di cemento amianto compreso lo smontaggio, la bagnatura di entrambe le superfici con prodotti idonei eseguita con pompe a bassa pressione e confezionamento in teli di plastica sigillati, il tutto secondo quanto previsto dal D.M. 6/9/94 euro (venti/77)	mq	20,77
Potenza, 11/03/2013			
<p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Ing. Canio Cordasco</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Ing. Annibale Telesca</p>			
			